



BOUWEN IN HET OOSTEN

Magazine voor bouwend Oost Nederland
20e Jaargang no. 1 - februari 2012

IN DIT NUMMER

NATUURSTEEN DUURZAME
OPLOSSING VOOR RENOVATIES

BOUW APPARTEMENTEN EN
PATIOWONINGEN NOORDER
KOESLAG WIJHE IN VOLLE GANG

BOUWBEDRIJF STEGGINK REUTUM VIERT
VIJFTIGJARIG JUBILEUM

CRISIS LEIDT TOT VERHARDING

Prefalux: slimme partner in prefab
schoorstenen

EEN DUURZAME LICHTGEWICHT VOOR ALLE DAKTYPES

Prefalux heeft een verfrissende kijk op traditioneel bouwen. Waar gewichtsbelasting een probleem vormt biedt de in Haaksbergen gevestigde firma uitkomst. De onovertroffen combinatie van polyester sandwichpanelen met composiet steenstrips brengt uitgekende bouwtechnische oplossingen binnen handbereik. Meedenken over maatwerk in de meest uiteenlopende situaties. Dat is de missie van Prefalux.



Prefalux is producent van kant-en-klare lichtgewicht schoorstenen voor toepassingen in zowel nieuwbouw als renovatie. De kracht van onze schoorstenen schuilt in het geringe gewicht, traditionele 'look' en arbeidsvriendelijke verwerking. Dit systeem maakt verzwarende van de kapconstructie overbodig. Een belangrijk voordeel ten opzichte van een conventioneel gemetseld exemplaar. De onderhoudsarme Prefalux schoorstenen zijn opgebouwd uit polyester honingraat sandwichpanelen. Een oersterk materiaal dat zich laat verwerken tot vrijwel elke gewenste

vorm. De sandwichpanelen worden voorzien van composiet steenstrips, zorgvuldig afgestemd op het bestaande metselwerk. Daarnaast is afwerking met een buitenkwaliteit pleister of coating in RAL-kleuren mogelijk. Omdat de schoorstenen volledig bestaan uit kunststof componenten is condensvorming nagenoeg nihil. Bovendien wordt door de bovendakse bevestiging de dakisolatie niet doorbroken. Hierdoor is de onderliggende ruimte vrij in te delen. Dankzij onze eigen logistieke afdeling is perfecte aanlevering verzekerd.



Stegeman Bouw - dochter van Ter Steege Groep - heeft goede ervaringen met Prefalux. Zo paste het Nijverdalse bouwbedrijf Prefalux schoorstenen toe bij een fraai project in Soesterberg. Drie keer twee luxe geschakelde villa's bieden modern wooncomfort met een nostalgisch tintje. "Het zijn zogenaamde kruiskappers, waarbij de schoorsteen op het kruis staat. Tegelijkertijd is er sprake van een woningscheidende wand met daaronder aan weerszijden een trapgat gesitueerd", schetst projectleider Rene Otten. "Een gecompliceerde kapconstructie, waarbij gewichtsbelasting een cruciale factor is. Daarnaast moesten meerdere doorvoerkanaalen in één schoorsteen worden geïntegreerd. Zonder dat deze afbreuk doet aan de statige uitstraling van de villa's. Dat vroeg om maatwerk!"

Voor deze precisiekus besloot Stegeman Bouw wederom een beroep te doen op Prefalux. De projectleider toont zich uitermate tevreden met het resultaat. "Met behulp van een kraan zijn de kant-en-klare circa vijfenzeventig kilo wegende schoorstenen geplaatst. Gemakkelijk en vlot door onze eigen mensen. Straks alleen nog de doorvoer-

kanalen aansluiten. Dan kun je met recht spreken van een arbeidsvriendelijke verwerking", verklaart Rene Otten. "Qua maatvoering, maar ook wat betreft uiterlijk sluiten de schoorstenen perfect aan. De steenstrips vertonen een verbluffende gelijkens met de 'echte' gevelstenen. Mede dankzij de geïntegreerde loodsabben hebben de schoorstenen een traditionele 'look'."

Met gepaste trots bekijkt Thijs Lambeck, accountmanager bij Prefalux, het villaproject van Stegeman Bouw. In zijn opdracht - het bedenken van een adequate oplossing voor dit gecompliceerde bouwtechnische vraagstuk - is Prefalux zonder meer geslaagd. "Met zorg en vakmanschap zijn deze prefab schoorstenen geproduceerd. Een doordacht en hoogwaardig ambachtelijk product, maar dan vervaardigd uit de nieuwste materialen. Om te benadrukken dat Prefalux staat voor wat ze maakt geven we tien jaar garantie", aldus Thijs Lambeck.

PREFALUX®

